

1. Ansøgning om tilladelse til gravearbejde

Ved gravearbejder under 30 cm. i forhold til normal jordhøjde, skal ansøgning om gravetilladelse søges.

Der forespørges via Ledningsejerregisteret LER, se: www.LER.dk

DTU svarer med tilladelse og relevante informationer på mailadresse, som oplyst ved LER forespørgslen.

2. Reetablering efter gravearbejder

Efter afsluttet gravearbejde skal området reetableres og overskydende jord bortkøres.

Reetablering af befæstiget areal skal som udgangspunkt udføres som oprindeligt udført.

Se DTU Risø standard for belægnings.

Det kan aftales med DTU gartner afdeling på Risø, om gartnerafdelingen skal reetablere for entreprenørens regning.

3. Sikkerhed under gravearbejdet

Under gravearbejdet skal der afspærres og skiltes, så alle tænkelige uhelds scenarier forebygges.

Der skal anvendes afspærringsstandere omkring udgravninger, sammen med afspærringsbrædder eller bånd.

Der skal skiltes i behøring afstand, så kørende og gående trafik kan se og dermed undgå påkørsel af arbejdende personale eller genstande. Arbejdende personel skal bære let synligt arbejdstøj. Der henvises i øvrigt til forhold beskrevet i "Vejen som arbejdsplads".

4. Dokumentation af ledningsdata

Alle nye ledningsføringer skal opmåles af landmåler, så ledningsføringsdata kan afleveres og overføres til DTU's digitale arealkort.

Dokumentation sendes senest 2 uger efter afsluttet gravearbejde til den mailadresse, hvorfra gravetilladelsen er modtaget.

Format på landmålerdata skal overholde DTU's generelle krav til landmålerdata, der kan findes her:

http://www.dtu.dk/om-dtu/praktisk-information/for-leverandoerer/dtu_standarder/standarder_ikt